



Unterführung
Richtung Pfarrstraße

Rückbau vorhandene Treppe,
Neubau Mauer+Abdeckplatte,
60 cm breit

Asphaltweg Neu,
beschichteter Asphalt

Historische
Hochwasserschutzmauer

Weg Mauerkrone

Fortsetzung Pflasterläufer
bis Pegelturm

Neues Geländer aus
Flachstahl mit Handlauf,
130 cm hoch

Erhaltung der
Rüttelschmalwand / Sporn

Deckwerksanierung ca. 8 m²
und Plattenregulierung ca. 8 m

Pflasterläufer mit geschnittener
Oberfläche

vorh.
Haltering

vorh.
Haltering

GRENZEN / PLANGRAFIK

- Plangebiet
- 9.000 m²
- ⊕ 60,00 Höhen Bestand
- ⊕ 60,00 Höhen Planung

530 BEFESTIGTE FLÄCHEN

- Fuß- und Radweg:
Asphalt
- Fuß- und Radweg:
Beschichteter Asphalt
- Deichweg / Platz / Übergänge:
Natursteinpflaster, Basalt

530 EINFASSUNGEN

- Einfassung / Läufer 2-zellig:
Natursteinpflaster, 30 cm breit
- Einfassung Asphaltweg:
Natursteinplatte, 30 cm breit
- Deckwerksanierung/ Plattenregulierung:
Natursteinplatte, 60 cm breit

540 BAUKONSTRUKTIONEN

- Geländer / Absturzsicherung:
Flachstahl 50/15 mm, H: 130 cm
- Geländer mit Handlauf:
Flachstahl 50/15 mm, H: 130 cm

550 TECHNISCHE ANLAGEN

- Mastleuchten, Lage/Höhe in Klärung
(Leistung SW Neuwied)
- ☀ Mastleuchten Bestand

570 VEGETATIONSFLÄCHEN

- Heckenpflanzen, 80 cm breit
Ersatzpflanzung
- Heckenpflanzen
Rodung
- Baum Bestand

Planänderung

Bauvorhaben
Rheinufergestaltung I Neuwied
Freianlagen

Bauherrin
Stadtverwaltung Neuwied
Engenser Landstraße 17
56564 Neuwied

Freianlagen

Planinhalt
Ausführungsplanung
Lageplan Teilbereich 1
22.07.2025 | 1:200 | 1500x420 | AC | 22-08_5_L_02_ |